

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
I	直接工事費						
A	建築工事		式	1.00			
B	電気設備工事		式	1.00			
C	機械設備工事		式	1.00			
D	製品仮置き場工事		式	1.00			
E	外構工事		式	1.00			
F	解体工事		式	1.00			
	直接工事費 計						
II	共通仮設費		式	1.00			
	純工事費		式	1.00			
III	現場管理費		式	1.00			
	工事原価		式	1.00			
IV	一般管理費		式	1.00			
	計						
	工事価格		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

[illegible]

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
A	建築工事						
1	直接仮設工事		式	1.00			
2	土工事		式	1.00			
3	地業工事		式	1.00			
4	鉄筋工事		式	1.00			
5	コンクリート工場		式	1.00			
6	型枠工事		式	1.00			
7	鉄骨工事		式	1.00			
8	防水工事		式	1.00			
9	タイル工事		式	1.00			
10	金属外装工事		式	1.00			
11	金属工事		式	1.00			
12	左官工事		式	1.00			
13	吹付け工事		式	1.00			
14	建具工事		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
15	塗装工事		式	1.00			
16	内装工事		式	1.00			
17	ユニット工事		式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
1	直接仮設工事						
	やり方		m ²	1,335.00			
	墨出		m ²	1,138.00			
	養生		m ²	1,138.00			
	清掃、片付け		m ²	1,138.00			
	外部足場	くさび緊結式足場 高さ10.0m未満 建地幅900 手摺先行方式	m ²	892.00			
	垂直養生	養生シート	m ²	892.00			
	内部足場	脚立足場	m ²	775.00			
	内部足場	枠組棚足場	m ²	363.00			
	仮囲い		m	19.90			
	仮門		か所	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採 用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
2	土工事						
	根切	ツボ堀、布堀	m3	1,439.00			
	埋め戻し	発生土流用	m3	920.00			
	残土処分		m3	5,189.00			
	床付け		m ²	402.00			
	すきとり		m3	59.70			
	機械運搬		往復	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採 用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
3	地業工事						
	碎石地業	再生碎石	m3	121.00			
	防湿断熱	ポリスチレンフォーム 厚25	m ²	818.00			
	防湿断熱	ポリエチレンフィルム 厚0.15	m ²	240.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295 D10	kg	1,557.00			
	異形棒鋼	SD295 D13	kg	37,080.00			
	異形棒鋼	SD295 D16	kg	7,251.00			
	異形棒鋼	SD345 D22	kg	3,653.00			
	異形棒鋼	SD345 D25	kg	20,157.00			
	鉄筋加工組立		kg	67,018.00			
	鉄筋運搬費		kg	67,018.00			
	スクラップ控除		kg	-1,876.00			
	ガス圧接	D25-D25	か所	402.00			
	ガス圧接	D22-D22	か所	136.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
5	コンクリート工場						
	生コンクリート	Fc24	m3	565.00			
	生コンクリート	Fc18	m3	77.50			
	生コンクリート	Fc21	m3	185.00			
	コンクリート打設手間	捨てコン	m3	77.50			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	m3	185.00			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3	565.00			
	ポンプ圧送	基本料金	回	4.00			
	ポンプ圧送	圧送料金	m3	828.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採 用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	m2	1,888.00			
	普通合板型枠	ラーメン構造 地上部 階高2.8m程度	m2	234.00			
	打放合板型枠		m ²	70.90			
	型枠運搬		m2	2,193.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
7	鉄骨工事						
	H形鋼 H-100×50×5×7	SS400	kg	731.00			
	H形鋼 H-150×75×5×7	SS400	kg	677.00			
	H形鋼 H-175×90×5×8	SS400	kg	710.00			
	H形鋼 H-250×125×6×9	SS400	kg	2,844.00			
	H形鋼 H-350×175×7×11	SS400	kg	15,220.00			
	H形鋼 H-400×200×8×13	SS400	kg	12,270.00			
	H形鋼 H-500×200×10×16	SS400	kg	1,537.00			
	H形鋼 H-250×125×6×9	SN400B	kg	2,055.00			
	H形鋼 H-350×175×7×11	SN400B	kg	9,051.00			
	H形鋼 H-400×200×8×13	SN400B	kg	14,407.00			
	H形鋼 H-340×250×9×14	SN400B	kg	1,711.00			
	H形鋼 H-390×300×10×16	SN400B	kg	13,829.00			
	H形鋼 H-588×300×12×20	SN400B	kg	22,802.00			
	H形鋼 H-100×100×6×8	SS400	kg	1,571.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	溝形鋼 [-150×75×6.5×10	SS400	kg	7,110.00			
	角形鋼管 □-100×100×3.2	STKR400	kg	66.30			
	角形鋼管 □-300×300×9	BCR295	kg	5,500.00			
	角形鋼管 □-350×350×12	BCR295	kg	32,649.00			
	軽量形鋼 C-100×50×20×2.3	SSC400 カラー	kg	6,362.00			
	鋼板 PL-6	SS400	kg	703.00			
	鋼板 PL-9	SS400	kg	6,340.00			
	鋼板 PL-12	SS400	kg	6,337.00			
	鋼板 PL-16	SS400	kg	1,056.00			
	鋼板 PL-19	SS400	kg	209.00			
	鋼板 PL-16	SN490C	kg	176.00			
	鋼板 PL-19	SN490C	kg	3,141.00			
	鋼板 PL-25	SN490C	kg	2,069.00			
	鋼板 PL-28	SN490C	kg	1,166.00			
	高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	本	572.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	高力ボルト	HTB S10T M16 L=45	本	882.00			
	高力ボルト	HTB S10T M16 L=50	本	550.00			
	高力ボルト	HTB S10T M16 L=55	本	2,097.00			
	高力ボルト	HTB S10T M20 L=45	本	25.00			
	高力ボルト	HTB S10T M20 L=50	本	846.00			
	高力ボルト	HTB S10T M20 L=55	本	788.00			
	高力ボルト	HTB S10T M20 L=60	本	1,723.00			
	高力ボルト	HTB S10T M20 L=65	本	2,272.00			
	高力ボルト	HTB S10T M20 L=70	本	1,831.00			
	高力ボルト	HTB S10T M20 L=80	本	1,165.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=50	本	119.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=55	本	223.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=60	本	229.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=65	本	325.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=80	本	300.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	アンカーボルト	M16 L=320	本	74.00			
	ハイベース	EB-300-8-36	ヶ所	18.00			
	ハイベース	EB-350-8-42	ヶ所	45.00			
	ブレース	SNR400 M20 L=2.57m	本	2.00			
	ブレース	SNR400 M20 L=3.57m	本	4.00			
	ブレース	SNR400 M20 L=4.26m	本	2.00			
	ブレース	SNR400 M20 L=4.66m	本	32.00			
	ブレース	SNR400 M20 L=4.71m	本	2.00			
	ブレース	SNR400 M27 L=2.79m	本	16.00			
	ブレース	SNR400 M27 L=3.02m	本	8.00			
	ブレース	SNR400 M27 L=3.18m	本	138.00			
	ブレース	SNR400 M27 L=3.77m	本	2.00			
	ブレース	SNR400 M27 L=4.65m	本	2.00			
	ブレース	SNR400 M27 L=4.72m	本	68.00			
	ブレース	SNR400 M27 L=4.78m	本	2.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	ブレース	SNR400 M27 L=5.41m	本	10.00			
	ブレース	SNR400 M27 L=5.45m	本	2.00			
	ブレース	SNR400 M27 L=6.09m	本	2.00			
	QLデッキ	Z12 QL-99-50×1.6	kg	6,609.00			
	高力ボルト締付		t	186.00			
	鉄骨工場加工組立費		kg	186,126.00			
	工場溶接費		kg	186,126.00			
	現場鉄骨建方費		kg	186,126.00			
	現場鉄骨運搬費		kg	186,126.00			
	錆止め塗装処理		kg	186,126.00			
	溶融亜鉛メッキ処理		kg	15,636.00			
	デッキプレート敷込み	焼き抜き栓溶接	m2	370.00			
	検査費		t	186.00			
	超音波検査費	第三者	か所	380.00			
	スクラップ		kg	5,801.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

[illegible]

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
8	防水工事						
	塩ビシート断熱防水(SI-M2)	平場	m ²	307.00			
	塩ビシート防水(S-M2)	立上り	m ²	32.80			
	断熱材	厚30 ポリスチレンフォーム(3種b)	m ²	307.00			
	塩ビシート防水押えプレート	入隅	m	32.80			
	塩ビシート防水端部押さえ水切り		m	32.80			
	ルーフドレン	塩ビシート防水用 横引 φ100	か所	4.00			
	シーリング	MS-2	m	425.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採 用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
9	タイル工事						
	床 タイル張り	磁器質タイル 300角 平	m ²	21.00			
	階段 段鼻タイル張り	磁器質タイル 100角 垂付き段鼻	m	6.60			
	巾木 タイル張り	磁器質タイル	m	11.50			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
10	金属外装工事						
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	厚1.0ガルバリウム鋼板 H=166 ハゼ式 上弦材	m ²	415.00			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	特殊緩衝材	m	830.00			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	厚100 グラスウール充填 16kg/m3品	m ²	396.00			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	厚0.6ガルバリウム鋼板 H=166 下弦材	m ²	396.00			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	タイトフレーム	m	207.00			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	単独フレーム	か所	18.00			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	音鳴り低減型断熱固定金具	か所	168.00			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	スライド金具	か所	265.00			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	止水面戸 上端 ガルバリウム鋼板	m	9.80			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	止水面戸 下端 ガルバリウム鋼板	m	9.80			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	エプロン面戸 ガルバリウム鋼板	m	9.80			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	軒先見切り面戸 ガルバリウム鋼板	m	72.80			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	軒先水切り ガルバリウム鋼板	m	72.80			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	落し口加工	か所	82.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	雪止め L-65×65×6(HDZT77)	m	207.00			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	水上取り合い水切り	m	9.80			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	ケラバ取合水切り	m	0.90			
	大屋根二重折板葺き X1～X10 Y8～Y10	ケラバ包み	m	19.70			
	軒樋	塩ビ 角型 257×165	m	41.30			
	軒樋	伸縮ジョイント	か所	2.00			
	軒樋	吊金物	か所	82.00			
	軒樋	自在ドレン φ125	か所	2.00			
	縦樋	カラーVP φ125 L=4,700	か所	2.00			
	縦樋	ソケット	か所	2.00			
	縦樋	エルボ	か所	4.00			
	縦樋	掴み金物	か所	4.00			
	揚上費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	厚1.0ガルバリウム鋼板 H=166 ハゼ式 上弦材	m ²	327.00			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	特殊緩衝材	m	653.00			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	厚100 グラスウール充填 16kg/m ³ 品	m ²	308.00			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	厚0.6ガルバリウム鋼板 H=166 下弦材	m ²	308.00			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	タイトフレーム	m	160.00			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	単独フレーム	か所	18.00			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	音鳴り低減型断熱固定金具	か所	130.00			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	スライド金具	か所	211.00			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	止水面戸 上端 ガルバリウム鋼板	m	0.80			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	止水面戸 下端 ガルバリウム鋼板	m	0.80			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	エプロン面戸 ガルバリウム鋼板	m	0.80			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	軒先見切り面戸 ガルバリウム鋼板	m	63.80			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	軒先水切り ガルバリウム鋼板	m	63.80			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	落し口加工	か所	64.00			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	雪止め L-65×65×6 (HDZT77)	m	128.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	水上取り合い水切り	m	0.80			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	ケラバ取合水切り	m	5.60			
	大屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	ケラバ包み	m	15.00			
	軒樋	塩ビ 角型 257×165	m	32.30			
	軒樋	伸縮ジョイント	か所	1.00			
	軒樋	吊金物	か所	64.00			
	軒樋	自在ドレン φ125	か所	2.00			
	縦樋	カラーVP φ125 L=4,700	か所	2.00			
	縦樋	ソケット	か所	2.00			
	縦樋	エルボ	か所	4.00			
	縦樋	掴み金物	か所	8.00			
	揚上費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	厚1.0ガルバリウム鋼板 H=166 ハゼ式 上弦材	m ²	241.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	特殊緩衝材	m	482.00			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	厚100 グラスウール充填 16kg/m3品	m ²	197.00			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	厚0.6ガルバリウム鋼板 H=166 下弦材	m ²	197.00			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	タイトフレーム	m	181.00			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	単独フレーム	か所	22.00			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	音鳴り低減型断熱固定金具	か所	140.00			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	止水面戸 上端 ガルバリウム鋼板	m	29.20			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	止水面戸 下端 ガルバリウム鋼板	m	29.20			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	エプロン面戸 ガルバリウム鋼板	m	29.20			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	軒先見切り面戸 ガルバリウム鋼板	m	38.40			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	軒先水切り ガルバリウム鋼板	m	38.40			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	落し口加工	か所	67.00			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	雪止め L-65×65×6(HDZT77)	m	88.60			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	水上取り合い水切り	m	29.20			
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	ケラバ取合水切り	m	0.70			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	下屋屋根二重折板葺き X3～X10 Y2～Y4	ケラバ包み	m	18.00			
	軒樋	塩ビ 角型 257×165	m	35.80			
	軒樋	伸縮ジョイント	か所	1.00			
	軒樋	吊金物	か所	67.00			
	軒樋	自在ドレン φ125	か所	4.00			
	縦樋	カラーVP φ125 L=3,600	か所	3.00			
	縦樋	カラーVP φ125 L=4,000	か所	1.00			
	縦樋	エルボ	か所	8.00			
	縦樋	雨カバー	か所	4.00			
	縦樋	掴み金物	か所	12.00			
	揚上費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			
	越屋根折板葺き X1～X3 Y3～Y8	厚1.0ガルバリウム鋼板 H=166 ハゼ式	m ²	160.00			
	越屋根折板葺き X1～X3 Y3～Y8	タイトフレーム	m	68.20			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	越屋根折板葺き X1～X3 Y3～Y8	ケラバタイトフレーム	か所	34.00			
	越屋根折板葺き X1～X3 Y3～Y8	軒先見切り面戸 ガルバリウム鋼板	m	19.60			
	越屋根折板葺き X1～X3 Y3～Y8	雪止め L-65×65×6(HDZT77)	m	49.00			
	越屋根折板葺き X1～X3 Y3～Y8	ケラバ包み	m	32.60			
	軒樋	塩ビ 角型 150×150	m	9.80			
	軒樋	吊金物	か所	10.00			
	軒樋	自在ドレン φ100	か所	1.00			
	縦樋	カラーVP φ100	m	0.75			
	縦樋	ソケット	か所	1.00			
	縦樋	エルボ	か所	2.00			
	縦樋	這い樋 カラー φ100 L=9,200	か所	1.00			
	縦樋	ヤリトリソケット	か所	2.00			
	縦樋	サドルバンド VP100 アンクル+金具共 L=680	か所	10.00			
	揚上費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	底折板葺き Y2通り	厚0.8ガルバリウム鋼板 H=91 ハゼ式	m ²	26.20			
	底折板葺き Y2通り	タイトフレーム	m	45.60			
	底折板葺き Y2通り	ケラバタイトフレーム	か所	4.00			
	底折板葺き Y2通り	止水面戸 ガルバリウム鋼板	m	22.80			
	底折板葺き Y2通り	エプロン面戸 ガルバリウム鋼板	m	22.80			
	底折板葺き Y2通り	落し口加工	か所	76.00			
	底折板葺き Y2通り	雪止め L-65×65×6 (HDZT77)	m	22.80			
	底折板葺き Y2通り	取り合い水切り ガルバリウム鋼板	m	22.80			
	底折板葺き Y2通り	ケラバ包み	m	2.30			
	軒樋	塩ビ 角型 150×150	m	22.80			
	軒樋	伸縮ジョイント	か所	1.00			
	軒樋	吊金物	か所	26.00			
	軒樋	自在ドレン φ75	か所	2.00			
	縦樋	カラーVP φ75 L=4,200	か所	2.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	豎樋	エルボ	か所	4.00			
	豎樋	雨カバー	か所	2.00			
	豎樋	掴み金物	か所	6.00			
	底折板葺き Y10通り	厚0.8ガルバリウム鋼板 H=91 ハゼ式	m ²	33.90			
	底折板葺き Y10通り	タイトフレーム	m	59.00			
	底折板葺き Y10通り	ケラバタイトフレーム	か所	4.00			
	底折板葺き Y10通り	止水面戸 ガルバリウム鋼板	m	29.50			
	底折板葺き Y10通り	エプロン面戸 ガルバリウム鋼板	m	29.50			
	底折板葺き Y10通り	落し口加工	か所	98.00			
	底折板葺き Y10通り	雪止め L-65×65×6 (HDZT77)	m	29.50			
	底折板葺き Y10通り	取り合い水切り ガルバリウム鋼板	m	29.50			
	底折板葺き Y10通り	ケラバ包み	m	2.30			
	軒樋	塩ビ 角型 150×150	m	29.50			
	軒樋	伸縮ジョイント	か所	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	軒樋	吊金物	か所	33.00			
	軒樋	自在ドレン φ75	か所	2.00			
	縦樋	カラーVP φ75 L=4,200	か所	2.00			
	縦樋	エルボ	か所	4.00			
	縦樋	雨カバー	か所	2.00			
	縦樋	掴み金物	か所	6.00			
	揚上費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			
	底折板葺き X1通り	ボルト式吊り下げ折板葺き H=173 厚1.0ガルバリウム鋼板	m ²	21.20			
	底折板葺き X1通り	スタッドボルト	か所	72.00			
	軒樋	塩ビ 角型 150×150	m	10.60			
	軒樋	吊金物	か所	12.00			
	軒樋	自在ドレン φ75	か所	1.00			
	縦樋	カラーVP φ75	m	3.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	豎樋	エルボ	か所	2.00			
	豎樋	雨カバー	か所	1.00			
	豎樋	掴み金物	か所	3.00			
	雨樋取り合い水切り	ガルバリウム鋼板	m	10.60			
	運搬費		式	1.00			
	外壁鋼板張り	厚0.35ガルバリウム塗装鋼板 角波鋼板張り	m ²	384.00			
	外壁鋼板張り	厚0.35ガルバリウム塗装鋼板 Kスパン張り	m ²	228.00			
	外壁鋼板張り	透湿防水シート	m ²	612.00			
	外壁鋼板張り	防水テープ	m	155.00			
	外壁鋼板張り	上端水切り ガルバリウム塗装鋼板	m	192.00			
	外壁鋼板張り	中間水切り ガルバリウム塗装鋼板	m	127.00			
	外壁鋼板張り	下端水切り ガルバリウム塗装鋼板	m	203.00			
	外壁鋼板張り	出隅 ガルバリウム塗装鋼板	m	33.30			
	外壁鋼板張り	入隅 ガルバリウム塗装鋼板	m	15.50			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	外壁鋼板張り	サッシ上端水切り ガルバリウム塗装鋼板	m	26.40			
	外壁鋼板張り	サッシ下端水切り ガルバリウム塗装鋼板	m	27.80			
	外壁鋼板張り	サッシ建枠水切り ガルバリウム塗装鋼板	m	101.00			
	運搬費		式	1.00			
	法定福利費		式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
11	金属工事						
	軽量鉄骨壁下地	65型	m ²	787.00			
	軽量鉄骨壁下地	90型	m ²	127.00			
	軽量鉄骨壁下地	100型	m ²	131.00			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65型 W900×H2,000程度	か所	13.00			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65型 W1,200×H2,000程度	か所	1.00			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65型 W1,800×H2,000程度	か所	8.00			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	90型 W1,200×H2,000程度	か所	1.00			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	90型 W1,800×H2,000程度	か所	2.00			
	軽量鉄骨天井下地	19型	m ²	474.00			
	アルミ笠木	押出成形品 W250	m	9.90			
	カーテンボックス	アルミ製 天井埋込型 120×80	m	25.30			
	カーテンボックス	アルミ製 持出型 120×80	m	48.50			
	タラップ		か所	6.00			
	床点検口	600□	か所	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

[illegible]

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採 用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
12	左官工事						
	床 コンクリート直均し仕上げ	金コテ押え	m ²	737.00			
	床 張り物下地モルタル塗り	金コテ押え	m ²	369.00			
	床 タイル下地モルタル塗り	木コテ押え	m ²	21.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
13	吹付け工事						
	薄付仕上げ塗材仕上げ	外装薄塗材E 着色骨材	m ²	70.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
14	建具工事						
	AW-1	引き違い窓2連 4,090×1,800	か所	10.00			
	AW-2	引き違い窓2連 4,170×1,300	か所	1.00			
	AW-3	引き違い窓 2,030×1,300	か所	1.00			
	AW-4	引き違い窓 1,750×1,200	か所	1.00			
	AW-5	引き違い窓2連 3,975×2,200	か所	1.00			
	AW-6	FIX窓付引き違い窓2連 3,975×2,200	か所	3.00			
	AW-7	FIX窓 600×1,100	か所	4.00			
	AW-8	引き違い窓2連 3,810×1,000	か所	1.00			
	AW-10	引き違い窓 1,710×1,065	か所	1.00			
	AW-11	FIX窓付引き違い窓 3,620×1,655	か所	1.00			
	AW-12	FIX窓2連 3,330×1,600	か所	1.00			
	AW-13	引き違い窓4連 7,050×1,380	か所	1.00			
	AD-1	FIX窓付引き分けエンジンドア 5,020×2,800	か所	1.00			
	同上エンジン装置		か所	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
AD-2		引き分けエンジンドア 4,090×2,300	か所	2.00			
	同上エンジン装置		か所	2.00			
AD-3		引き分けエンジンドア 3,410×2,300	か所	1.00			
	同上エンジン装置		か所	1.00			
AD-4		引き違い框戸 1,960×2,100	か所	2.00			
AD-5		引き違い框戸 1,800×2,000	か所	1.00			
AD-6		片開き框ドア 900×2,000	か所	2.00			
AD-7		片開き框ドア 800×1,100	か所	1.00			
AG-1		固定ガラリ 1,400×400	か所	1.00			
SS-1		軽量電動シャッター 3,000×3,000	か所	1.00			
SS-2		軽量電動シャッター 3,000×3,000	か所	1.00			
SS-3		シートシャッター 3,000×3,000	か所	2.00			
SS-4		軽量バランス式シャッター 2,400×2,400	か所	1.00			
LD-1		片引きハンガードア 900×2,000	か所	7.00			
LD-2		片引きハンガードア 900×2,000	か所	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
LD-3		片引きハンガードア 800×2,000	か所	2.00			
LD-4		子扉付片引きハンガードア 500+875×2,000	か所	1.00			
LD-5		片開きドア 800×2,000	か所	1.00			
LD-6		スチールパーテーション 7,270×2,300	か所	2.00			
LW-1		引き違い窓 1,800×900	か所	1.00			
LW-2		三方枠 900×2,000	か所	1.00			
LW-3		一方枠 120×2,500	か所	6.00			
TB-1		トイレブース 7,240×1,900	か所	1.00			
TB-2		トイレブース 3,536×1,900	か所	1.00			
TB-3		トイレブース 8,778×1,900	か所	1.00			
ガラス工事		複層ガラス FL5+A6+FL5	m ²	125.00			
ガラス工事		型板ガラス 厚4	m ²	4.90			
ガラス工事		強化ガラス 厚5	m ²	23.70			
ガラス工事		フロート 厚5	m ²	2.10			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採 用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
	ガラス工事	フロート 厚3	m ²	23.50			
	ガラス工事	網入り型板 厚6.8	m ²	1.80			
	ガラス工事	網入り磨き 厚6.8	m ²	20.40			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
15	塗装工事						
	合成樹脂調合ペイント OP	鉄工面	m ²	1,180.00			
	合成樹脂調合ペイント OP	鋼製建具面	m ²	29.40			
	合成樹脂エマルジョンペイント EP	左官・ボード面	m ²	1,338.00			
	ウレタン樹脂系塗床材		m ²	722.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
16	内装工事						
	床 乾式二重床下地	H=200	m ²	10.50			
	床 ベニヤ張り	厚12	m ²	10.50			
	床 ビニル長尺シート張り	厚2.5	m ²	377.00			
	床 フローリング張り	厚15	m ²	0.60			
	床 コンクリートカッター入れ		m	483.00			
	畳敷き		枚	6.00			
	巾木 ビニルソフト	H=60	m	507.00			
	畳寄せ		m	6.40			
	上り框		m	6.80			
	壁 石膏ボード張り	厚12.5GB-R	m ²	1,513.00			
	壁 石膏ボード張り	厚15GB-F	m ²	22.20			
	壁 化粧ケイカル板張り	厚6	m ²	115.00			
	壁 ベニヤ張り	厚12	m ²	74.20			
	天井 化粧石膏ボード張り	厚9.5GB-D	m ²	167.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	天井 吸音化粧石膏ボード張り	厚9.5 不燃	m ²	305.00			
	廻縁 塩ビ製	突付	m	369.00			
	防煙垂れ壁	H=800 ガラスタイプ	m	2.20			
	面台 ポストフォーム	D=100	m	17.80			
	外壁 ガラス繊維ネット入りセメントモルタルボード張り	厚12	m ²	70.00			
	外壁石膏ボード張り	厚12.5GB-R+厚9.5GB-R	m ²	612.00			
	外壁 グラスウール充填	厚100 16kg/m3	m ²	589.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
17	ユニット工事						
	室名表示	カッティングシート切り文字 45□×8文字程度	か所	17.00			
	ピクトサイン	平付 300□	か所	2.00			
	ピクトサイン	持出 300□	か所	2.00			
	外部名称文字	鋼板切り文字 シート張り 300□×4文字+200×31文字	か所	2.00			
	外部名称文字	カッティングシート切り文字 45□×35文字程度	か所	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
B	電気設備工事						
1	受変電設備		式	1.00			
2	発電機設備		式	1.00			
3	幹線設備		式	1.00			
4	動力設備		式	1.00			
5	機器電源設備		式	1.00			
6	電灯設備		式	1.00			
7	コンセント設備		式	1.00			
8	防災照明設備		式	1.00			
9	構内交換設備		式	1.00			
10	構内情報通信網設備		式	1.00			
11	テレビ共同受信設備		式	1.00			
12	誘導支援設備		式	1.00			
13	拡声設備		式	1.00			
14	音響設備		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
15	火災報知設備		式	1.00			
16	撤去工事		式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
1	受変電設備						
	厚鋼電線管	露出 G22	m	29.00			
	厚鋼電線管	露出 G70	m	58.00			
	ねじなし電線管	露出 E25	m	10.00			
		露出 E75	m	20.00			
		地中 VE16	m	70.00			
	プルボックス	600×600×400 SS	個	2.00			
	プルボックス	600×600×400 SUS・WP	個	4.00			
		管内	m	39.00			
		IE5.5sq	m	100.00			
		IE22sq	m	90.00			
		IE60sq	m	45.00			
		6KV CET38sq 管内	m	39.00			
	6kV CETケーブル	6KV CET38sq 架空 メッセン14sq(5m)	径間	1.00			
		CEE2.0sq-2C 管内	m	39.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	EM-CEEケーブル	CEE2.0sq-2C 架空 メッセン14sq(5m)	径間	1.00			
		CET38sq 屋内	箇所	1.00			
		CET38sq 屋外	箇所	1.00			
		PAS 3P200A 方向性 VT内蔵	台	1.00			
		LA8.4KV 屋外	個	3.00			
	受変電設備	屋外形 3面体	式	1.00			
		油入 100KVA	台	1.00			
		油入 200KVA	台	1.00			
		900×900×1.5t	箇所	1.00			
		14φ×1500L 3連	箇所	2.00			
		10φ×1500L	箇所	2.00			
		H2-9 R2K-60共	基	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
2	発電機設備						
	EM-IE電線	IE14sq	m	17.00			
	EM-FPTケーブル	FPT100sq CR	m	34.00			
	EM-CEEケーブル	CEE2.0sq-2C CR	m	17.00			
	非常用発電機	屋外 低騒音形	式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
3	幹線設備						
	ねじなし電線管	露出 E25	m	4.00			
	ねじなし電線管	露出 E31	m	18.00			
	ねじなし電線管	露出 E63	m	18.00			
	ねじなし電線管	露出 E75	m	1.00			
	金属製可とう電線管 (ビニル被覆有)	F230	m	1.00			
	金属製可とう電線管 (ビニル被覆有)	F263	m	1.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22 インペイ	m	4.00			
	波付硬質合成樹脂管	FEP65	m	124.00			
	波付硬質合成樹脂管	FEP80	m	14.00			
	ケーブルラック	ZM-300A	m	14.00			
	ケーブルラック	ZM-400B	m	38.00			
	ケーブルラック	ZM-500B	m	54.00			
	ケーブルラック	ZM-600B	m	2.00			
	ケーブルラック	Z35-200A	m	2.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	ケーブルラック	Z35-300A	m	23.00			
	ケーブルラック	Z35-400B	m	21.00			
	ケーブルラック	Z35-600B	m	18.00			
	ケーブルラックカバー	W=200	m	2.00			
	ケーブルラックカバー	W=300	m	23.00			
	ケーブルラックカバー	W=400	m	21.00			
	ケーブルラックカバー	W=600	m	14.00			
	配線ダクト	600×300×2500	式	1.00			
	プルボックス	300×300×300 SS	個	1.00			
	プルボックス	400×400×200 SS	個	2.00			
	合成樹脂製スイッチボックス	1個用	個	1.00			
	EM-IE電線	IE5.5sq	m	235.00			
	EM-IE電線	IE8sq	m	100.00			
	EM-IE電線	IE14sq	m	212.00			
	EM-IE電線	IE14sq PF内	m	124.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	EM-CEケーブル	CE5.5sq-3C CR	m	16.00			
	EM-CEケーブル	CE5.5sq-4C 管内	m	19.00			
	EM-CEケーブル	CE5.5sq-4C CR	m	16.00			
	EM-CETケーブル	CET38sq 管内	m	3.00			
	EM-CETケーブル	CET38sq CR	m	61.00			
	EM-CETケーブル	CET38sq FEP内	m	31.00			
	EM-CETケーブル	CET60sq CR	m	84.00			
	EM-CETケーブル	CET100sq 管内	m	9.00			
	EM-CETケーブル	CET100sq CR	m	137.00			
	EM-CETケーブル	CET100sq 天ビ°	m	14.00			
	EM-CETケーブル	CET100sq FEP内	m	93.00			
	EM-FPTケーブル	FPT60sq 管内	m	19.00			
	EM-FPTケーブル	FPT60sq CR	m	16.00			
	EM-CEEケーブル	CEE2.0sq-2C 管内	m	3.00			
	EM-CEEケーブル	CEE2.0sq-2C CR	m	63.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	EM-CEEケーブル	CEE2.0sq-2C 天比	m	12.00			
	EM-CEEケーブル	CEE2.0sq-2C FEP内	m	3.00			
	EM-UTPケーブル	UTP0.5-4P(CAT6) 管内	m	1.00			
	EM-UTPケーブル	UTP0.5-4P(CAT6) CR	m	21.00			
	EM-UTPケーブル	UTP0.5-4P(CAT6) 天比	m	4.00			
	EM-UTPケーブル	UTP0.5-4P(CAT6) PF内	m	1.00			
	分電盤	L-プラ	面	1.00			
	分電盤	LM-フク	面	1.00			
	分電盤	L-共用	面	1.00			
	分電盤	AC-プラ	面	1.00			
	分電盤	AC-フク	面	1.00			
	分電盤	AC-共用	面	1.00			
	警報盤	5窓	面	1.00			
	情報モジュージャック	RJ-45	個	1.00			
	土工事	幹線設備	式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

[illegible]

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
4	動力設備						
	厚鋼電線管	露出 G28	m	16.00			
	厚鋼電線管	露出 G36	m	2.00			
	ねじなし電線管	露出 E31	m	18.00			
	金属製可とう電線管 (ビニル被覆有)	F230	m	16.00			
	金属製可とう電線管 (ビニル被覆有)	F238	m	2.00			
	プルボックス	200×200×200 SS	個	2.00			
	EM-IE電線	IE5.5sq	m	45.00			
	EM-CEケーブル	CE5.5sq-4C 管内	m	32.00			
	EM-CEケーブル	CE5.5sq-4C CR	m	127.00			
	EM-CETケーブル	CET14sq 管内	m	22.00			
	EM-CETケーブル	CET14sq CR	m	23.00			
	開閉器箱	簡易防湿形 ELCB 3P30A	個	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
5	機器電源設備						
	ねじなし電線管	露出 E25	m	43.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22 インペイ	m	3.00			
	金属製丸形露出ボックス	E25 2方出	個	1.00			
	金属製丸形露出ボックス	E25 3方出	個	2.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D44 中四角浅型	個	2.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D54 中四角深型	個	1.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C 管内	m	43.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C CR	m	7.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C 天比°	m	63.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C PF内	m	2.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.6-3C 天比°	m	16.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.6-3C PF内	m	2.00			
	大容量コンセント	2P20A×1+E	個	1.00			
	大容量コンセント	2P30A×1+E	個	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

[illegible]

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
6	電灯設備						
	ねじなし電線管	露出 E19	m	15.00			
	ねじなし電線管	露出 E25	m	108.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 インチ	m	5.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22 インチ	m	27.00			
	2種金属線び	40×30	m	224.00			
	プルボックス	100×100×100 SS	個	1.00			
	金属製丸形露出ボックス	E25 1方出	個	10.00			
	金属製丸形露出ボックス	E25 2方出	個	3.00			
	金属製丸形露出ボックス	E25 3方出	個	7.00			
	金属製露出スイッチボックス	1個用 E25 1方出	個	9.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D54 中四角深型	個	27.00			
	合成樹脂製スイッチボックス	1個用	個	12.00			
	合成樹脂製スイッチボックス	2個用	個	2.00			
	合成樹脂製スイッチボックス	3個用	個	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	合成樹脂製スイッチボックス	4個用	個	1.00			
	2種金属線び	ジャンクションボックス	個	8.00			
	EM-IE電線	IE2.0	m	683.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-2C 管内	m	64.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-2C CR	m	44.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-2C 天 π °	m	152.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-2C PF内	m	5.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C 管内	m	84.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C CR	m	64.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C 天 π °	m	348.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C PF内	m	13.00			
	EM-FCPEEケーブル	FCPEE1.2-1P 管内	m	12.00			
	EM-FCPEEケーブル	FCPEE1.2-1P 天 π °	m	77.00			
	EM-FCPEEケーブル	FCPEE1.2-1P PF内	m	17.00			
	(金属プレート) スイッチ	1P15A×1	個	4.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	(金属プレート) スイッチ	1P15A×2	個	2.00			
	(金属プレート) スイッチ	1P15A×5	個	1.00			
	(金属プレート) スイッチ	1P15A×1+1P15A(L)×1	個	5.00			
	(金属プレート) コンセント	2P15A×1	個	4.00			
	(金属プレート) コンセント	2P15A×2+ET	個	1.00			
	(金属プレート) フル2線リモコンスイッチ	1R	個	1.00			
	(金属プレート) フル3線リモコンスイッチ	2R	個	5.00			
	(金属プレート) フル4線リモコンスイッチ	3R	個	1.00			
	(金属プレート) フル5線リモコンスイッチ	4R	個	1.00			
	(金属プレート) フル2線リモコンスイッチ	8R	個	1.00			
	(金属プレート) フル2線リモコンスイッチ	9R	個	1.00			
	(金属プレート) フル2線リモコンスイッチ	14R	個	1.00			
	(金属プレート) フル2線リモコンスイッチ	16R	個	1.00			
	熱線センサスイッチ	A 親器	個	2.00			
	熱線センサスイッチ	B 子器	個	6.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	熱線センサスイッチ	C 子器 換気扇連動	個	2.00			
	熱線センサスイッチ	D 親器 換気扇連動	個	2.00			
	照明器具	A218 LSS9-2-30	台	1.00			
	照明器具	A206 LSS9-4-30	台	7.00			
	照明器具	A250 LSS9-4-37	台	39.00			
	照明器具	B206 LSS1-4-30	台	96.00			
	照明器具	B319 LSS1-4-48	台	3.00			
	照明器具	C250 LRS3-4-37	台	4.00			
	照明器具	C319 LRS3-4-48	台	3.00			
	照明器具	C431 LRS3-4-65	台	4.00			
	照明器具	D070	台	29.00			
	照明器具	D116	台	6.00			
	照明器具	D150	台	12.00			
	照明器具	E325WP LSS9MP/RP-4-46	台	2.00			
	照明器具	F228	台	6.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採 用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
	照明器具	G603	台	5.00			
	照明器具	H710WP	台	3.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
7	コンセント設備						
	ねじなし電線管	露出 E25	m	194.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 インペイ	m	38.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22 インペイ	m	241.00			
	金属製丸形露出ボックス	E25 1方出	個	2.00			
	金属製丸形露出ボックス	E25 2方出	個	24.00			
	金属製丸形露出ボックス	E25 3方出	個	24.00			
	金属製アウトレットボックス	D54 中四角深型	個	4.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D44 中四角浅型	個	116.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D54 中四角深型	個	14.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-2C 天ビ°	m	197.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-2C PF内	m	38.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C 管内	m	194.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C CR	m	437.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C 天ビ°	m	424.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-3C PF内	m	238.00			
	EM-FPケーブル	FP2.0-3C 天ヒ°	m	30.00			
	EM-FPケーブル	FP2.0-3C PF内	m	3.00			
	ライティングダクト	2P15A+E カバー共	m	92.00			
	(金属プレート) コンセント	2P15A×2	個	20.00			
	(金属プレート) コンセント	2P15A×2+E	個	9.00			
	(金属プレート) コンセント	2P15A×1+ET	個	14.00			
	(金属プレート) コンセント	2P15A×2+ET	個	68.00			
	防水コンセント	2P15A×2+E+ET 抜止	個	1.00			
	ライティングダクト外用 リーラーコンセント	2P15A×2+E 抜止	個	72.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
8	防災照明設備						
	ねじなし電線管	露出 E19	m	34.00			
	金属製丸形露出ボックス	E19 1方出	個	4.00			
	金属製丸形露出ボックス	E19 2方出	個	2.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D54 中四角深型	個	7.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-2C 管内	m	34.00			
	EM-EEFケーブル	EEF2.0-2C 天び°	m	130.00			
	避難口誘導灯	BLS SH1-FSF20-BL	個	8.00			
	非常用照明器具	a09B K1-LRS11-1	個	4.00			
	非常用照明器具	a10B K1-LRS11-2	個	4.00			
	非常用照明器具	a13B K1-LRS11-3	個	2.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
9	構内交換設備						
	ねじなし電線管	露出 E19	m	24.00			
	ねじなし電線管	露出 E31	m	30.00			
	硬質ビニル電線管	地中 VE16	m	21.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 インペイ	m	73.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF28 インペイ	m	4.00			
	プルボックス	100×100×100 SS	個	2.00			
	プルボックス	200×200×200 SS	個	2.00			
	金属製アウトレットボックス	1個用 E19 1方出	個	2.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D44 中四角浅型	個	5.00			
	導入線		m	30.00			
	導入線	PF内	m	53.00			
	EM-IE電線	IE14sq	m	21.00			
	電子ボタン電話用ケーブル	0.5-2P 管内	m	24.00			
	電子ボタン電話用ケーブル	0.5-2P 天ビ°	m	78.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	電子ボタン電話用ケーブル	0.5-2P PF内	m	21.00			
	EM-TKEEケーブル	TKEE0.5-20P 天比°	m	14.00			
	EM-TKEEケーブル	TKEE0.5-20P PF内	m	4.00			
	情報モジュージャック	RJ-11	個	7.00			
	端子盤	1T-1	面	1.00			
	接地極	900×900×1.5t	箇所	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
10	構内情報通信網設備						
	合成樹脂製可とう電線管	PF22 インペイ	m	14.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D44 中四角浅型	個	4.00			
	EM-UTPケーブル	UTP0.5-4P(CAT6) 天ビ	m	49.00			
	EM-UTPケーブル	UTP0.5-4P(CAT6) PF内	m	14.00			
	情報モジュージャック	RJ-45	個	4.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
11	テレビ共同受信設備						
	ねじなし電線管	露出 E25	m	18.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 インチ	m	7.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22 インチ	m	2.00			
	プルボックス	100×100×100 SS	個	1.00			
	プルボックス	100×100×100 SUS・WP	個	2.00			
	合成樹脂製アウレットボックス	D44 中四角浅型	個	2.00			
	EM-同軸ケーブル	S5C-FB 天ビ	m	48.00			
	EM-同軸ケーブル	S5C-FB PF内	m	7.00			
	EM-同軸ケーブル	S7C-FB 管内	m	18.00			
	EM-同軸ケーブル	S7C-FB 天ビ	m	31.00			
	EM-同軸ケーブル	S7C-FB PF内	m	2.00			
	EM-同軸ケーブル	S7C-FB 架空 メッセン14sq(3m)	径間	1.00			
	UHFブースター		個	1.00			
	2分配器		個	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採 用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
	露出コンセント		個	1.00			
	(金属プレート) 直列ユニット	端末	個	2.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
12	誘導支援設備						
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 インペイ	m	18.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D44 中四角浅型	個	2.00			
	合成樹脂製スイッチボックス	1個用	個	10.00			
	EM-AEケーブル	AE1.2-2C 天ビ°	m	32.00			
	EM-AEケーブル	AE1.2-2C PF内	m	4.00			
	EM-AEケーブル	AE1.2-3C 天ビ°	m	35.00			
	EM-AEケーブル	AE1.2-3C PF内	m	14.00			
	モニター付インターホン親機	カメラ付玄関子機共	式	1.00			
	呼出表示器	3窓用 壁掛形	面	1.00			
	廊下灯		個	2.00			
	復旧ボタン		個	2.00			
	呼出ボタン	引紐付	個	6.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
13	拡声設備						
	ねじなし電線管	露出 E19	m	76.00			
	ねじなし電線管	露出 E25	m	18.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 インペイ	m	21.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22 インペイ	m	8.00			
	プルボックス	100×100×100 SS	個	2.00			
	金属製丸形露出ボックス	E19 1方出	個	4.00			
	金属製丸形露出ボックス	E19 2方出	個	4.00			
	金属製丸形露出ボックス	E19 3方出	個	2.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D44 中四角浅型	個	9.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D54 中四角深型	個	4.00			
	EM-AEケーブル	AE1.2-3C 管内	m	101.00			
	EM-AEケーブル	AE1.2-3C 天ヒ°	m	189.00			
	EM-AEケーブル	AE1.2-3C PF内	m	21.00			
	EM-AEケーブル	AE1.2-5P 管内	m	18.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	EM-AEケーブル	AE1.2-5P 天ビ°	m	68.00			
	EM-AEケーブル	AE1.2-5P PF内	m	5.00			
	EM-AEケーブル	AE1.2-5P 架空 メッセン14sq(3m)	径間	1.00			
	EM-FCPEE-Sケーブル	CPEE-S0.9-5P 天ビ°	m	21.00			
	EM-FCPEE-Sケーブル	CPEE-S0.9-5P PF内	m	3.00			
	天井埋込スピーカー	SC6Hi-1(3) V0	個	9.00			
	天井埋込スピーカー	SC6Hi-1(3) V3	個	5.00			
	壁掛形スピーカー	SW1Hi-1(3) V3	個	1.00			
	露出形スピーカー	3W	個	8.00			
	防滴スピーカー	5W	個	1.00			
	(金属プレート) アッテネーター	3W	個	9.00			
	放送アンプ	卓上型 60W 5局 PMR・マイクロホン共	台	1.00			
	リモコンマイク	5局	台	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
14	音響設備						
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 インペイ	m	13.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D44 中四角浅型	個	2.00			
	合成樹脂製スイッチボックス	3個用	個	1.00			
	EM-同軸ケーブル	S5C-FB 天ビ°	m	31.00			
	EM-同軸ケーブル	S5C-FB PF内	m	5.00			
	EM-スピーカーケーブル	4S8-EM 天ビ°	m	39.00			
	EM-スピーカーケーブル	4S8-EM PF内	m	8.00			
	(金属プレート) ワゴン接続プレート	アンテナ×2 スピーカー×3	個	1.00			
	メインスピーカー	取付金具共	個	2.00			
	天井埋込スピーカー		個	2.00			
	ワイヤレスアンテナ		個	2.00			
	AVワゴン卓	アンプ(120W×4) ミキサー CD ワイヤレス受信 マイク一式他	式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
15	火災報知設備						
	ねじなし電線管	露出 E19	m	282.00			
	ねじなし電線管	露出 E31	m	6.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 インペイ	m	15.00			
	合成樹脂製可とう電線管	PF28 インペイ	m	5.00			
	プルボックス	200×200×100 SS	個	3.00			
	プルボックス	200×200×200 SS	個	1.00			
	金属製丸形露出ボックス	E19 1方出	個	10.00			
	金属製丸形露出ボックス	E19 2方出	個	55.00			
	合成樹脂製アウトレットボックス	D54 中四角深型	個	2.00			
	EM-HPケーブル	HP1.2-2C 管内	m	7.00			
	EM-HPケーブル	HP1.2-2C 天ビ°	m	21.00			
	EM-HPケーブル	HP1.2-2C PF内	m	2.00			
	EM-HPケーブル	HP1.2-4C 管内	m	275.00			
	EM-HPケーブル	HP1.2-4C 天ビ°	m	302.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	EM-HPケーブル	HP1.2-4C PF内	m	14.00			
	EM-HPケーブル	HP1.2-4C 架空 メッセン14sq(3m)	径間	1.00			
	EM-HPケーブル	HP1.2-10P 管内	m	6.00			
	EM-HPケーブル	HP1.2-10P 天ビ	m	34.00			
	EM-HPケーブル	HP1.2-10P PF内	m	5.00			
	差動式スポット型感知器	2種 露出	個	15.00			
	定温式スポット型感知器	1種 防水	個	7.00			
	定温式スポット型感知器	特種 防水	個	20.00			
	光電式スポット型感知器	2種 露出	個	34.00			
	光電式スポット型感知器	2種 露出 自動試験機能付	個	23.00			
	移報器		個	1.00			
	火災報知受信機	P-1級 10窓 壁掛	面	1.00			
	火災通報装置	火災通報専用電話機共	台	1.00			
	P型発信機	1級 表示灯付	個	1.00			
	火災報知ベル		個	3.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

[illegible]

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
16	撤去工事						
	撤去 OC電線	OC22sq×3(28m)	径間	2.00			
	撤去 6kV CVケーブル	6kV CV22sq-1C	m	24.00			
	撤去 照明器具	HID 100W ポール H=4.5	本	4.00			
	撤去 高圧気中開閉器	7.2kV 200A	台	1.00			
	撤去 単相トランス	50kVA	台	1.00			
	撤去 三相トランス	75kVA	台	1.00			
	撤去 受変電設備	屋外2面体	式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
C	機械設備工事						
1	空調設備工事		式	1.00			
2	換気設備工事		式	1.00			
3	給水設備工事		式	1.00			
4	排水設備工事		式	1.00			
5	衛生器具設備		式	1.00			
6	給湯設備工事		式	1.00			
7	消雪設備工事		式	1.00			
8	消火設備工事		式	1.00			
9	撤去工事		式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
1	空調設備工事						
	機器設備						
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-1 天井カセット2方向 冷房3.6kW 暖房4.0kW	台	1.00			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-2 天井カセット2方向 冷房4.0kW 暖房4.5kW	台	2.00			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-3 天井カセット2方向 冷房4.5kW 暖房5.0kW	台	2.00			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-4 天井カセット2方向 冷房5.6kW 暖房6.3kW	台	2.00			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-5 天井カセット2方向 冷房7.1kW 暖房8.0kW	台	1.00			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン(ツイン形)	ACP-6 天井カセット4方向 冷房12.5kW 暖房14.0kW	台	4.00			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン(ツイン形)	ACP-7 天井カセット4方向 冷房14.0kW 暖房16.0kW	台	4.00			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン(ツイン形)	ACP-8 天井吊形 冷房20.0kW 暖房 22.4kW	台	2.00			
	機器搬入費	空調設備	式	1.00			
	配管設備						
	冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径 液管 厚10mm以上	m	51.00			
	冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径 液管 厚10mm以上	m	152.00			
	冷媒用断熱材被覆銅管	12.70外径 ガス管 厚20mm以上	m	51.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径 ガス管 厚20mm以上	m	129.00			
	冷媒用断熱材被覆銅管	25.4外径 ガス管 厚20mm以上	m	23.00			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	m	52.00			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	m	115.00			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	m	26.00			
	保温工事	空調設備	式	1.00			
	空調配線						
	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm-3C ピット・天井	m	207.00			
	EM-CEEケーブル	1.25sq-2C 共巻	m	269.00			
	EM-CEEケーブル	1.25sq-2C 管内	m	39.00			
	合成樹脂可とう電線管	隠ぺい PF16	m	39.00			
	スイッチボックス	樹脂製 埋込2個用	個	26.00			
	リモコン取り付け	空調設備	箇所	26.00			
	計						

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
2	換気設備工事						
	機器設備						
	全熱交換器	HAE-1 天井埋込形 100φ×120m ³ /h ×50Pa×43W	台	2.00			
	全熱交換器	HAE-2 天井埋込形 100φ×210m ³ /h ×60Pa×60W	台	2.00			
	全熱交換器	HAE-3 天吊露出形 200φ×400m ³ /h ×40Pa×159W	台	3.00			
	全熱交換器	HAE-4 天吊露出形 200φ×500m ³ /h ×70Pa×227W	台	3.00			
	全熱交換器	HAE-5 天井埋込形 250φ×900m ³ /h ×140Pa×655W	台	2.00			
	天井換気扇	FE-1 低騒音形 100φ×80m ³ /h×35Pa ×15.5W	台	2.00			
	天井換気扇	FE-2 低騒音形 150φ×180m ³ /h× 40Pa×29.5W	台	2.00			
	天井換気扇	FE-3 低騒音形 150φ×260m ³ /h× 60Pa×49W	台	2.00			
	ストレートシロッコファン	FE-4 天吊消音形 200φ×710m ³ /h× 100Pa×125W	台	2.00			
	壁掛換気扇	FE-5 低騒音形 20cm×330m ³ /h× 16.5W	台	1.00			
	壁掛換気扇	FE-6 低騒音形 25cm×850m ³ /h× 33.5W	台	3.00			
	ダクト設備						
	スパイラルダクト（低圧ダクト）	インサート無し100mm	m	128.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	スパイラルダクト（低圧ダクト）	インサート無し150mm	m	60.00			
	スパイラルダクト（低圧ダクト）	インサート無し200mm	m	82.00			
	スパイラルダクト（低圧ダクト）	インサート無し250mm	m	65.00			
	スパイラルダクト（低圧ダクト）	インサート無し300mm	m	18.00			
	吹出口・吸込口・ダンパー類	ダクト設備	式	1.00			
	チャンバー・ボックス類	ダクト設備	式	1.00			
	ダクト保温	ダクト設備	式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
3	給水設備工事						
	ポリエチレン2層管(PE)	地中 20A	m	14.00			
	ポリエチレン2層管(PE)	地中 25A	m	50.00			
	ポリエチレン2層管(PE)	地中 30A	m	2.00			
	ポリエチレン2層管(PE)	地中 40A	m	52.00			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	m	16.00			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 25A	m	9.00			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 30A	m	10.00			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 40A	m	10.00			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	m	27.00			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	m	19.00			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	m	8.00			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	m	4.00			
	給水用青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	個	2.00			
	給水用青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	個	4.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	給水用青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	個	1.00			
	給水用青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	個	2.00			
	フレキシブルジョイント	ベローズ形 25A	個	2.00			
	ボールタップ	複式 SUS玉 25A	個	1.00			
	弁柵	VC-P H=550	個	4.00			
	弁柵	VC-1 H=550	個	3.00			
	埋設標識テープ	150幅	m	118.00			
	散水栓	ホース接続型 13mm SUSボックス共	個	1.00			
	防虫網	内ねじ式100A	個	2.00			
	給水管保温	給水設備	式	1.00			
	給水管接続費	給水設備	式	1.00			
	土工事		式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
4	排水設備工事						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	m	1.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	m	5.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	m	2.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	m	41.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	m	23.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	m	8.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	m	8.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	m	25.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	m	14.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	m	21.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	m	15.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	m	9.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	m	5.00			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	m	17.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	m	25.00			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	m	6.00			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	m	1.00			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	m	17.00			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	m	1.00			
	床上掃除口(非防水形)	COA 50A	個	3.00			
	床上掃除口(非防水形)	COA 65A	個	2.00			
	床上掃除口(非防水形)	COA 80A	個	2.00			
	床上掃除口(非防水形)	COA 100A	個	4.00			
	排水目皿	DB 65A	個	1.00			
	プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90L 塩ビ蓋付 501～800	個	1.00			
	プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y塩ビ蓋付 501～800	個	2.00			
	プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ ST塩ビ蓋付 501～800	個	1.00			
	プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y塩ビ蓋付 801～1200	個	2.00			
	プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ ST 重耐蓋(T-8) ～500	個	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	プラスチック枡	枡径200φ 最大排水管径125φ 90L 重耐蓋(T-8) ～500	個	1.00			
	プラスチック枡	枡径200φ 最大排水管径125φ 90Y 重耐蓋(T-8) ～500	個	2.00			
	ドルゴ通気弁	65A	個	1.00			
	排水管保温	排水設備	式	1.00			
	土工事	排水設備	式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
5	衛生器具設備						
	洋風腰掛便器	CFS498BCK SP498BAY TCF5534AU YH702	組	4.00			
	洋風腰掛便器	CFS498BCK SP498BAY TCF5841AUPR YH702	組	3.00			
	洋風腰掛便器	CS597BS SH596BAYR TCF589AU YH702	組	2.00			
	小便器	UFS900JS	組	4.00			
	小便器手すり	T112CU22	個	1.00			
	L型手すり	T112CL10	個	3.00			
	跳ね上げ手すり	T112HK7R	個	3.00			
	擬音装置	YES402R	個	3.00			
	洗面カウンター	MLUA W=450 L=2790 洗面器3台 水石鹼供給栓	組	2.00			
	洗面カウンター	MLUA W=450 L=3140 洗面器3台 水石鹼供給栓	組	1.00			
	洗面カウンター	MLUA W=450 L=3380 洗面器4台 水石鹼供給栓	組	1.00			
	カウンター洗面器	L351CM 台付自動水栓 止水栓 壁排水	組	13.00			
	手洗い器	LSE870APFRM 自動水栓 壁給水 壁排水 カバー	組	2.00			
	汚物流し	SKL330HNFP	組	2.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	収納パネル	UTR421S	個	2.00			
	耐食鏡	MMA2A2790B1100W	個	2.00			
	耐食鏡	YMK512 480×1100H	個	7.00			
	耐食鏡	YM3545F 350×450H	個	2.00			
	化粧棚	YKH401 500×135×100	個	2.00			
	システムキッチン	2700×600×800H 吊戸棚 IHヒータ(2口)レンジフード 混合水栓	組	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

[illegible]

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
7	消雪設備工事						
	送水管						
	消雪・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 65A	m	20.00			
	消雪・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 75A	m	36.00			
	消雪・硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ 屋外 65A	m	14.00			
	散水管						
	消雪・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	コンクリート巻 16A	m	17.00			
	消雪・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVPRR)	コンクリート巻 50A	m	39.00			
	消雪・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVPRR)	コンクリート巻 65A	m	71.00			
	消雪・硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ 屋外 50A	m	158.00			
	散水ノズル	SUS製 ボックス型3.0φ×3孔	個	80.00			
	ドレンノズル	SUS製 50A用	個	1.00			
	ドレンノズル	SUS製 65A用	個	1.00			
	ボールバルブ	樹脂製 50A	個	1.00			
	ボールバルブ	樹脂製 65A	個	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	ボールバルブ	黄銅製 50A	個	9.00			
	ボールバルブ	黄銅製 65A	個	2.00			
	フレキシブル接手	SUS 65A	個	2.00			
	弁蓋	B-1	個	2.00			
	消雪管接続費	消雪設備	式	1.00			
	土工事	消雪設備	式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
8	消火設備工事						
	機器設備						
	スプリンクラーポンプユニット	100A×65A×720L/min×87.5m×18.5kW	基	1.00			
	補助加圧ポンプ(充水槽付)	25A×20L/min×87.5m×1.5kW	基	1.00			
	流水検知装置	80Aバタフライバルブ付	組	1.00			
	末端試験装置	25A	組	1.00			
	スプリンクラーヘッド	高感度1種 72℃	個	57.00			
	スプリンクラーヘッド	高感度1種 98℃	個	2.00			
	スプリンクラーヘッド	高感度1種上向き 72℃	個	77.00			
	補助散水栓格納箱	鋼板製2段単独型 埋込型 25Aユニット一式	台	1.00			
	双口送水口埋込型	100×65×65 SUSプレート	基	1.00			
	表示名盤類		式	1.00			
	配管工事						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白)25A(ネジ)	m	234.00			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白)32A(ネジ)	m	44.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白)40A(ネジ)	m	69.00			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白)50A(ネジ)	m	48.00			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白)65A(ネジ無)	m	14.00			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白)80A(ネジ無)	m	70.00			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白)100A(ネジ無)	m	12.00			
	配管用ステンレス鋼管	50A 10S	m	4.00			
	配管用ステンレス鋼管	100A 10S	m	6.00			
	同上接手類		式	1.00			
	同上吊金物・支持金具類		式	1.00			
	仕切弁	JIS-10K 25A	個	2.00			
	ボールバルブ	50A	個	1.00			
	バタフライバルブ	JIS-10K 100A 消防認定品	個	1.00			
	チャッキバルブ	JIS-10K 25A	個	1.00			
	ウエハチャッキ	JIS-10K 100A 消防認定品	個	1.00			
	フレキシブルジョイント	JIS-10K 25A	個	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	フレキシブルジョイント	JIS-10K 100A 消防認定品	個	1.00			
	巻出フレキ	25A 2500L	組	59.00			
	消耗品雑材料		式	1.00			
	配管工事費		式	1.00			
	スリーブインサート工事		式	1.00			
	機器据付工事		式	1.00			
	はつり復旧工事		式	1.00			
	雑工事		式	1.00			
	消防手続き検査費		式	1.00			
	消防工事諸掛費		式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
9	撤去工事						
	給水設備撤去						
	揚水ポンプ 撤去	WP-1 深井戸水中ポンプ 50×250L/min×2.2kW	組	1.00			
	給水ポンプ撤去	WP-3 清水水中ポンプ 40×160L/min×3.7kW	組	1.00			
	受水槽 撤去	WT-1 ERP製 容量6m3	組	1.00			
	圧力タンク 撤去	PT-1 圧力タンク 容量1.1m3	組	1.00			
	給水管撤去	地中 PE 25A	m	48.50			
	消雪設備撤去						
	消雪管撤去(送水)	地中 HIVP 50A	m	22.30			
	消雪管撤去(送水)	地中 HIVP 65A	m	14.20			
	消雪管撤去(送水)	地中 HIVP 75A	m	7.90			
	保護コンクリート撤去	鉄筋切断共	m3	34.30			
	撤去土工事	給水・消雪	式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
D	製品仮置き場工事						
1	直接仮設工事		式	1.00			
2	土工事		式	1.00			
3	地業工事		式	1.00			
4	鉄筋工事		式	1.00			
5	コンクリート工場		式	1.00			
6	型枠工事		式	1.00			
7	鉄骨工事		式	1.00			
8	金属外装工事		式	1.00			
9	内装工事		式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
1	直接仮設工事						
	やり方		m ²	144.00			
	墨出		m ²	144.00			
	養生		m ²	144.00			
	清掃、片付け		m ²	144.00			
	外部足場	くさび緊結式足場 高さ10.0m未満 建地幅900 手摺先行方式	m ²	372.00			
	垂直養生	養生シート	m ²	372.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採 用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
2	土工事						
	根切	ツボ堀、布堀	m3	309.00			
	埋め戻し	発生土流用	m3	118.00			
	残土処分		m3	191.00			
	床付け		m ²	76.90			
	機械運搬		往復	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採 用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
3	地業工事						
	砕石地業	再生砕石	m3	51.50			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295 D10	kg	256.00			
	異形棒鋼	SD295 D13	kg	6,220.00			
	異形棒鋼	SD295 D16	kg	389.00			
	異形棒鋼	SD345 D19	kg	108.00			
	異形棒鋼	SD345 D22	kg	1,926.00			
	異形棒鋼	SD345 D25	kg	514.00			
	鉄筋加工組立		kg	9,051.00			
	鉄筋運搬費		kg	9,051.00			
	スクラップ控除		kg	-253.00			
	ガス圧接	D22-D22	か所	96.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
5	コンクリート工場						
	生コンクリート	Fc24	m3	126.00			
	生コンクリート	Fc18	m3	18.20			
	コンクリート打設手間	捨てコン	m3	18.20			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	m3	78.70			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3	46.80			
	ポンプ圧送	基本料金	回	2.00			
	ポンプ圧送	圧送料金	m3	144.00			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金コテ押え	m ²	342.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	m2	160.00			
	打放合板型枠		m ²	20.40			
	型枠運搬		m2	180.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
7	鉄骨工事						
	H形鋼 H-250×125×6×9	SS400	kg	2,010.00			
	H形鋼 H-400×200×8×13	SS400	kg	1,579.00			
	H形鋼 H-400×200×8×13	SN400B	kg	1,560.00			
	H形鋼 H-390×300×10×16	SN400B	kg	1,257.00			
	H形鋼 H-588×300×12×20	SN400B	kg	3,612.00			
	H形鋼 H-800×300×14×26	SN400B	kg	2,543.00			
	角形鋼管 □-100×100×3.2	STKR400	kg	156.00			
	角形鋼管 □-350×350×12	BCR295	kg	3,327.00			
	角形鋼管 □-350×350×16	BCR295	kg	2,177.00			
	軽量形鋼 C-100×50×20×3.2	SSC400	kg	448.00			
	鋼板 PL-9	SS400	kg	104.00			
	鋼板 PL-6	SN400B	kg	290.00			
	鋼板 PL-9	SN400B	kg	359.00			
	鋼板 PL-12	SN400B	kg	291.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	鋼板 PL-16	SN400B	kg	121.00			
	鋼板 PL-19	SN400B	kg	198.00			
	鋼板 PL-36	SN400B	kg	738.00			
	鋼板 PL-19	SN490C	kg	113.00			
	鋼板 PL-25	SN490C	kg	259.00			
	鋼板 PL-36	SN490C	kg	186.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M16 L=55	本	134.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=50	本	75.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=55	本	109.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=60	本	125.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=65	本	200.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=80	本	275.00			
	亜鉛メッキ高力ボルト	HTB F8T M20 L=95	本	134.00			
	アンカーボルト	M27 L=540	本	48.00			
	ブレース	SNR400 M20 L=4.26m	本	32.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	スクラップ		kg	687.00			
	高力ボルト締付		t	21.10			
	鉄骨工場加工組立費		kg	20,362.00			
	現場鉄骨建方費		kg	21,125.00			
	現場鉄骨運搬費		kg	21,125.00			
	溶融亜鉛メッキ処理		kg	17,205.00			
	検査費		t	20.40			
	超音波検査費	第三者	か所	40.00			
	法定福利費		式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
8	金属外装工事						
	資材仮置き場折板葺き	厚1.0ガルバリウム鋼板 H=166 ハゼ式	m ²	160.00			
	資材仮置き場折板葺き	タイトフレーム	m	112.00			
	資材仮置き場折板葺き	ケラバタイトフレーム	か所	28.00			
	資材仮置き場折板葺き	雪止め L-65×65×6(HDZT77)	m	48.00			
	資材仮置き場折板葺き	ケラバ包み	m	25.80			
	軒樋	塩ビ 角型 150×150	m	12.30			
	軒樋	吊金物	か所	13.00			
	軒樋	自在ドレン φ100	か所	1.00			
	縦樋	カラーVP φ100	m	5.90			
	縦樋	ソケット	か所	1.00			
	縦樋	エルボ	か所	2.00			
	縦樋	這い樋 カラー φ100 L=9,200	か所	1.00			
	揚上費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	上高島分場 外壁鋼板張り	厚0.35ガルバリウム塗装鋼板 角波鋼板張り	m ²	5.40			
	上高島分場 外壁鋼板張り	透湿防水シート	m ²	5.40			
	上高島分場 外壁鋼板張り	防水テープ	m	2.00			
	上高島分場 外壁鋼板張り	上端水切り ガルバリウム塗装鋼板	m	4.40			
	上高島分場 外壁鋼板張り	下端水切り ガルバリウム塗装鋼板	m	1.00			
	上高島分場 外壁鋼板張り	サッシ上端水切り ガルバリウム塗装鋼板	m	3.40			
	上高島分場 外壁鋼板張り	サッシ建枠水切り ガルバリウム塗装鋼板	m	5.10			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
9	内装工事						
	ウレタン樹脂系塗床材		m ²	58.80			
	巾木 ビニルソフト	H=60	m	3.60			
	軽量鉄骨壁下地	65型	m ²	9.00			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65型 W900×H2,000程度	か所	1.00			
	壁 石膏ボード張り	厚12.5GB-R	m ²	9.00			
	合成樹脂エマルジョンペイント EP	左官・ボード面	m ²	9.00			
	外壁石膏ボード張り	厚12.5GB-R+厚9.5GB-R	m ²	5.40			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショッブ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
E	外構工事						
	根切	ツボ堀、布堀	m3	221.00			
	埋め戻し	発生土流用	m3	105.00			
	残土処分		m3	61.60			
	床付け		m ²	20.50			
	盛り土	残土流用	m3	62.00			
	機械運搬		往復	1.00			
	砕石地業	再生砕石	m3	13.50			
	防湿断熱	ポリエチレンフィルム 厚0.15	m ²	18.70			
	異形棒鋼	SD295 D13	kg	3,030.00			
	鉄筋加工組立		kg	2,914.00			
	鉄筋運搬費		kg	2,914.00			
	溶接金網	φ6×100×100	m ²	13.60			
	差し筋アンカー	D13 横向き	本	147.00			
	生コンクリート	Fc18	m3	3.80			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	生コンクリート	Fc21	m3	30.40			
	コンクリート打設手間	捨てコン	m3	3.80			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	m3	13.50			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3	16.90			
	ポンプ圧送	基本料金	回	2.00			
	ポンプ圧送	圧送料金	m3	34.20			
	普通合板型枠	基礎部	m2	92.60			
	普通合板型枠	ラーメン構造 地上部 階高2.8m程度	m2	6.20			
	打放合板型枠		m ²	25.60			
	型枠運搬		m2	125.00			
	化粧目地		m	4.70			
	アスファルト舗装	A-5-15 再生路盤材	m ²	2,080.00			
	コンクリート打設手間舗装		m ²	2.10			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金コテ押え	m ²	245.00			
	自由勾配側溝	W300×H800	m	33.30			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	自由勾配側溝	W300×H900	m	30.00			
	自由勾配側溝	W300×H1,000	m	30.00			
	自由勾配側溝	コンクリート蓋	枚	156.00			
	U字側溝	W300	m	69.20			
	U字側溝	W250	m	117.00			
	U字側溝	コンクリート蓋 W300	枚	116.00			
	U字側溝	コンクリート蓋 W250	枚	64.00			
	U字側溝	スチールグレーチング蓋 樹脂系塗装 W250	か所	40.00			
	会所柵	450×450	か所	12.00			
	会所柵	コンクリート蓋	枚	9.00			
	会所柵	スチールグレーチング蓋 樹脂系塗装	か所	3.00			
	排水管	VP φ200	m	15.70			
	側溝底打ちモルタル		m	41.10			
	沈砂溝スチールグレーチング蓋	900×900 枠共 樹脂系塗装	か所	3.00			
	防火水槽マンホール	φ600 水封形 丸枠共 樹脂系塗装 鎖付	か所	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	スチールフェンス	UNフェンス H=1,500 ブロック基礎共	m	44.20			
	スチールフェンス	両開き扉 2,000×1,500	か所	2.00			
	旗竿ポール	φ径55～85 アンカーボルト共	か所	2.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
F	解体工事						
-1	解体工事		式	1.00			
-2	建具撤去工事		式	1.00			
-3	廃棄物処理		式	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用 価 格			備考
				数量	採用単価	金額	
-1	解体工事						
	コンクリート土間 解体		m3	34.50			
	コンクリート構造物 解体		m3	19.90			
	アスファルト舗装 解体		m ²	2,536.00			
	CB壁 解体	厚120	m ²	35.30			
	縁石撤去	W120×H120	m	27.80			
	U字側溝撤去	W200×H300	m	11.20			
	L型側溝撤去	W450	m	104.00			
	旗ポール撤去	φ75×H4,500	本	3.00			
	アルミフェンス撤去	H=1,500	m	26.80			
	スチールスライド門扉 撤去	W3,500×H1,500	か所	2.00			
	スチールグレーチング撤去	側溝蓋 300×600	枚	39.00			
	スチールグレーチング撤去	枳蓋450×450	枚	3.00			
	植栽(高木)撤去	幹径0.65×枝張6.00×樹高4.50 抜根共	本	2.00			
	植栽(中木)撤去	幹径0.37×枝張64.50×樹高3.50 抜根共	本	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
	植栽(中木)撤去	幹径0.25×枝張2.00×樹高2.50 抜根共	本	1.00			
	コンクリートカッター入れ		m	4.80			
	外壁 角波鋼板張り撤去		m ²	8.70			
	外壁 石膏ボード下地張り撤去	厚9.5+12.5 GB-R	m ²	8.70			
	外壁 鉄骨胴縁下地撤去		m ²	8.70			
	内壁 石膏ボード張り撤去	GL工法	m ²	4.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事

No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
-2	建具撤去工事						
	AW-10	アルミ 引き違い窓 1,790×1,120	か所	1.00			
	AW-11	アルミ 両袖FIX窓付引き違い窓 3,700×1,720	か所	1.00			
	AW-12	アルミ FIX出窓及び幕板 3,410×1,600×250+300	か所	1.00			
	AW-13	アルミ 引き違い窓4連 7,130×1,380	か所	1.00			
	スチールアングルドア	スチール 片開き 800×1,570	か所	1.00			
	スチール潜り戸	スチール 片開き 800×1,450	か所	1.00			
	風除室	アルミ 引き違い扉及びFIX窓 2,950×1,790×H2,875	か所	1.00			
	AD-10	アルミ 両開きドア 1,800×2,080	か所	1.00			
	計		式	1.00			

九頭竜ワークショップ就労支援事業所統合移転新築工事							
No.	名称	規格・寸法・仕様	単位	採用価格			備考
				数量	採用単価	金額	
-3	廃棄物処理						
	廃棄物積み込み・運搬	コンクリート塊	m3	69.00			
	廃棄物積み込み・運搬	アスファルト塊	m3	127.00			
	廃棄物積み込み・運搬	タイル・ガラス類	kg	515.00			
	廃棄物積み込み・運搬	ボード類	kg	134.00			
	廃棄物処理	コンクリート塊	m3	62.70			
	廃棄物処理	アスファルト塊	m3	127.00			
	廃棄物処理	タイル・ガラス類	kg	515.00			
	廃棄物処理	ボード類	kg	134.00			
	計		式	1.00			